

TARJOUSPYYNTÖ MAANRAKENNUSTÖISTÄ

Ypäjän kunta, tekninen toimi pyytää urakkatarjousta Pertunmäen ulkoliikunta-alueen Pumptrac radan rakentamiseen liittyvistä maanrakennustöistä ja materiaaleista. Liitteenä olevat kuvat ovat alustavia ja radan tarkempi sijainti määritellään ennen töiden aloitusta. Pumptrac radan kokonaispituus on noin 200 m, päällystetyn radan leveys on 2 - 3 m, asfaltoitava pinta-ala on yhteensä noin 500 m². Kumpareita, joiden korkeus on noin 1 m rakennetaan radalle 18 kpl ja kallistettuja kaarteita radalle rakennetaan 4 – 6 kpl.

Maanrakennusurakkaan kuuluu:

- rata-alueen pintamaan ja kantojen poisto ja kuljetus
- rataprofiilin, kaarteiden ja kumpareiden muotoilu rata-alueella olevista maa-aineksista
- tarvittava salaojitus 200 m, DN 100 mm, salaojan purku rinteeseen
- rata-alueelle noin 500 m², murske, kerrospaksuus noin 200 mm, # 0-32 mm, tasaumurske noin 50 mm, # 0-16 mm, murske täyttö, muotoilu ja tiivistys
- asfaltointi AB 8/120, 500 m²
- radan ulkopuolisten reuna-alueiden muotoilu ja tasaus noin 3 m etäisyydelle päällysteen reunasta, muotoiluun käytetään alueelta saatavia maa-aineksia

Maanrakennustyössä noudatetaan maanrakennustöistä annettuja yleisiä ohjeita ja määräyksiä.

Materiaalihankinnat kuuluvat maanrakennusurakkaa.

Rakennustyöt tehdään kevään 2022 aikana, tarkempi aikataulu sovitaan urakkasopimusneuvottelussa.

Tarjoukset, josta ilmenee maanrakennustöiden **kokonaishinta alv 0 % sekä yksikkö hinnat AB 8/120, AB 11/120 €/m², murske #0-32 mm, #0-16 mm levitettynä, tiivistettynä €/tn**, tulee jättää 19.1.2022 klo 15.00 mennessä, osoitteella Ypäjän kunta, tekninen toimi, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä taikka kunta@ypaja.fi.

Rakennuttaja pidättää oikeuden hyväksyä yhden taikka hylätä kaikki saamansa tarjoukset.

Lisätietoja hankkeesta voi tiedustella Jouko Käkönen, 0500-801914.

Ypäjä 11.1.2022



Jouko Käkönen
tekninen johtaja